

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 110259L W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN SKIERBIESZOWSKI
ADRES INWESTYCJI : (DROGA GMINNA 110259L W M. MAJDAN SKIERBIESZOWSKI)
od km 0+012.00 do km 1+448.00

INWESTOR : GMINA SKIERBIESZÓW
ADRES INWESTORA : 22-420 SKIERBIESZÓW, UL. RYNEK 1
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. PIOTR KAWALEC
DATA OPRACOWANIA : 18.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45111000-8 45112000-5	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)	1	7
2	45111000-8 45233000-9	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00; D-05.00.00)	8	12
3	45112000-5	ROBOTY WYKONCZENIOWE (D-06.00.00)	13	13
4	45233000-9	URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU (D-07.00.00.)	14	17

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	45111000-8 45112000-5		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)		
1	KNNR 1 d.1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych liniowych i ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, od km 0+012.00 do km 1+448.00 (p.s.) 1,436	km km	 1,436
2	KNNR 1 d.1 0113-01	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi o grubości do 15 cm za pomocą spycharki, równiarki, częściowo ręcznie (przy krawędzi jezdni) (p.s.) 1436 x 0.3śr. x 2 861,6	m ² m ²	 861,600
3	KNR AT-03 d.1 0107-01	D-01.02.04	Przełożenie krawężników betonowych 15x30 cm z wykonaniem części nowej ławy betonowej (p.s.) 30	m m	 30,000
4	KNNR 6 d.1 0806-07	D-01.02.04	Przełożenie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, z wykonaniem lokalnego, niezbędnego uzupełnienia wzmocnienia podłoża (p.s. + z.r.n.) 4	m m	 4,000
5	KNNR 6 d.1 0803-06	D-01.02.04	Przełożenie nawierzchni chodników, zjazdów z kostki brukowej betonowej, na podsypce cem.-piaskowej na połączeniach z lokalnym uzupełnieniem podbudowy (p.s.) 20 x 0.7 30	m ² m ²	 30,000
6	KNNR 6 d.1 0803-06	D-01.02.04	Przełożenie nawierzchni z płyt betonowych pełnych kostki brukowej betonowej, ażuru na podsypce cem-piaskowej, z lokalnym uzupełnieniem podbudowy (p.s. + z.r.n.) 15	m ² m ²	 15,000
7	KNR AT-03 d.1 0101-01	D-01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm przy krawędzi jezdni. (p.s.) 6.2 + 5.2 11,4	m m	 11,400
2	45111000-8 45233000-9		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00; D-05.00.00)		
8	KNNR 6 d.2 1005-06 + KNNR 6 1005-07	D-04.03. 01a	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych, skropienie bitumem warstwy (p.s.) 7270 x 2 + 1436 x 0.1 14684	m ² m ²	 14684,000
9	KNNR 6 d.2 0108-02	D-05.03. 05b	Remont istniejącej drogi poprzez wykonanie mechanicznie, warstwy wyrównawczo-wzmacniającej jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej (głębokich wykruszeń falowań) (p.s.) 600 x 0.06śr.) x 2.5 90	t t	 90,000
10	KNNR 6 d.2 0308-01 + KNNR 6 0308-07	D-05.03. 05b	Remont istniejącej nawierzchni, warstwa dolna, (wyrównawczo-wzmacniająca) z betonu asfaltowego AC11W, grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. (p.s.) 4178,2	m ² m ²	 4178,200
11	KNNR 6 d.2 0309-02 + KNNR 6 0309- 020803	D-05.03. 05a	Remont istniejącej drogi poprzez wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi (p.s. + z.r.n.) 7270	m ² m ²	 7270,000
12	KNNR 6 d.2 0113-02	D-04.04. 02b	Zabezpieczenie krawędzi zjazdów z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31.5, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, na szerokości 1.0m, (p.s.) 40 x 8.0śr. x 1.0 320	m ² m ²	 320,000
3	45112000-5		ROBOTY WYKONCZENIOWE (D-06.00.00)		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
13 d.3	KNNR 1 0502-01 + KNNR 1 0507-03	D-06.03.01	Mechaniczne profilowanie wraz ze ścinką powierzchni gruntu rodzimego równiarki, plus lokalne uzupełnienie poboczy z dowozem gruntu i umocnienie przez obsianie. (p.s.) (1436 - 15) x 1.2 śr x 2 3410,4	m ² m ²	
					3410,400
4	45233000-9		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (D-07.00.00.)		
14 d.4	KNNR 6 0702-0101	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60.3 mm, (p.s.o.r.) 25	szt szt	
					25,000
15 d.4	KNNR 6 0702-04	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 (p.s.o.r.) 17	szt szt	
					17,000
16 d.4	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (p.s.o.r.) 6	szt szt	
					6,000
17 d.4	KNNR 6 0705-02	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie (P-4) (p.s.o.r.) 3,6	m ² m ²	
					3,600