

Przedmiar robót

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3242L w miejscowości Dębowiec.

Nazwa i kod CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3242L w miejscowości Dębowiec.		
1	Element	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty przygotowawcze		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,28
1.2	KNNR 1/113/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		720*0,15		108,00
		RAZEM:		108,00
1.3	AT 3/101/1	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość do 5·cm	m	280,00
2	Element	Kody CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego Chodnik		
2.1	KNNR 6/101/3 (3)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny	m2	600,00
2.2	KNNR 6/606/3	Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 15·cm	m	21,00
2.3	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		w ciągu chodnika		280,00
		w ciągu schodów i pochylni		71,00
		RAZEM:		351,00
2.4	KNNR 6/106/5 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, piasek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		600		600,00
		RAZEM:		600,00
2.5	KNNR 6/111/2 (1)	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, warstwa po zagęszczeniu 15·cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		600		600,00
		RAZEM:		600,00
2.6	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - kostka Zamawiającego.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		600		600,00
		RAZEM:		600,00
3	Element	Kody CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego Zjazd		
3.1	KNNR 6/101/3 (3)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny	m2	90,00
3.2	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa.	m	21,00
3.3	KNNR 6/106/5 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, piasek	m2	90,00
3.4	KNNR 6/111/2 (1)	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, warstwa po zagęszczeniu 15·cm	m2	90,00
3.5	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm Krotność=2	m2	90,00
3.6	KNNR 6/605/2	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe	m3	1,80
3.7	KNNR 6/605/8	Przepusty rurowe pod zjazdami, rura HDPE Fi 60·cm Sn8	m	6,00
3.8	KNNR 6/502/3 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2	90,00
4	Element	Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Roboty wykończeniowe		
4.1	KNNR 6/701/3	Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przecigięciem z rur Fi 60 i 38·mm o rozstawie słupków z rur Fi 60·mm co 1,5·m - balustrady ochronne	m	144,00
4.2	KNNR 6/1108/2 (1)	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowa - uzupełnienie krawędzi przy krawężniku	t	3,50
4.3	KNNR 1/406/2 (1)	Nасыpy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu III-IV	m3	220,00
4.4	KNR 201/506/7	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III	m2	560,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.5	KNNR 1/503/1	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III	m2	280,00
4.6	KNR 201/510/1	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	560,00