

## ZAPYTANIE NR 2

### DOTYCZĄCE ZAPISÓW SIWZ ORAZ ODPOWIEDŹ

#### Pytanie:

Dnia 21.02.2018r. do Urzędu Gminy Skierbieszów dotarło zapytanie do przetargu nieograniczonego na: „*Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Sulmice, gmina Skierbieszów*”, o treści:

1. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
2. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o:
  - schemat montażu zasuwy domowej i wodomierza,
  - badania podłoża gruntowego wraz z mapami i profilami otworów.
3. Czy należy sporządzać projekt organizacji ruchu dla dróg gminnych.
4. Proszę o informację, czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, jeżeli tak to proszę o udostępnienie uchwały Rady Gminy z podanymi wysokościami stawek za zajęcie pasa drogowego.
5. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem w opisie technicznym w ramach inwestycji nie są przewidziane żadne drzewa lub krzewy do wycięcia. Jeżeli okaże się, że po wytyczeniu trasy sieć koliduje z istniejącym drzewostanem proszę o potwierdzenie że ewentualne koszty związane z uzyskaniem pozwoleń i samą wycinką nie obciąża wykonawcy.
6. Proszę o informację czy zgodnie z opisem technicznym do wyceny należy uwzględnić wodomierze ze zdalnym odczytem danych.
7. Z uwagi na brak szczegółu montażu zasuw domowych proszę o informację czy włączenia do sieci wodociągowych mają być realizowane poprzez opaskę z zasuwą czy poprzez nawiertkę.
8. Z uwagi na brak szczegółu montażu zasuw wodomierzowych proszę o informację czy w wycenie należy uwzględnić konsolę wodomierza.
9. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono, że projektowana sieć przebiega blisko krawędzi jezdni asfaltowej. Proszę o podanie zakresu robót związanych z odtworzeniem nawierzchni.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące materiałów zawarte są w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych aktualnej na dzień 26.02.2018r. Ponadto Zamawiający informuje, że:

Ad. 1 Tak Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja.

Ad. 2 Nie uszczegóławia się zastosowania kształtek i połączeń w montażu zasuwy i wodomierza – należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Ad. 3 Należy sporządzić projekt oznakowania prowadzonych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego lub uzgodniony projekt organizacji ruchu zastępczego.

Ad. 4 Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zgodnie z załączoną uchwałą Rady Gminy Skierbieszów Nr XXII/183/05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest gmina Skierbieszów.

Ad. 5 Nie przewiduje się usuwania drzew i krzewów. Ewentualne koszty związane z kolidującym drzewem poniesie Zamawiający.

Ad. 6 Nie. Do wyceny należy uwzględnić wodomierze opisane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych aktualnej na dzień 26.02.2018r.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza montaż włączenia przyłącza do sieci za pomocą opaski z zasuwą lub nawiertką. Opaska z zasuwą opisana w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych aktualnej na dzień 26.02.2018r.

Ad. 8 Tak w wycenie należy uwzględnić konsolę wodomierzową.

Ad. 9 Roboty należy wykonywać z należyta starannością zgodnie z przebiegiem trasy sieci wodociągowej zawartym w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.

**GMINA SKIERBIESZÓW**  
22-420 Skierbieszów  
tel. 84 62 136 08  
REGON 950368569 NIP 9222940889

**WÓJT GMINY  
SKIERBIESZÓW**

*mgr inż. Stanisław Sokal*

