

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 prace przygotowawcze					
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-04	146*0.5+50	m ²	123.000	
				RAZEM	123.000
2	KNR 19-01	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2	m ²		
d.1	0643-05	123	m ²	123.000	
				RAZEM	123.000
3	KNR 0-25	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²		
d.1	0101-01	123	m ²	123.000	
				RAZEM	123.000
4	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
d.1	0118-13	10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
2 tynki kościoła					
5	KNR 19-01	Wzmocnienie podłoża preparatem krzemianowym	m ²		
d.2	0643-05	123	m ²	123.000	
				RAZEM	123.000
6	KNR K-35	Przygotowanie zaprawy i ręczne narzucenie brodawkowato na podłożu warstwy sczepnej	m ²		
d.2	0217-02	123	m ²	123.000	
				RAZEM	123.000
7	KNR K-35	Tynk wykonywany ręcznie I warstwa	m ²		
d.2	0218-02	123	m ²	123.000	
	analogia			RAZEM	123.000
8	KNR K-35	Tynk wykonywany ręcznie II warstwa	m ²		
d.2	0218-02	123	m ²	123.000	
	analogia			RAZEM	123.000
9	KNR K-35	Tynk wykonywany ręcznie - dodatek za każde 0,5cm zwiększenia grubości tynku	m ²		
d.2	0218-03	Krotność = 2	m ²	123.000	
	analogia	123		RAZEM	123.000
10	ANALIZA IN-	Dopłata do robocizny za wykonanie malowania na pilastrach i w niszach (wsp. 30 % do R)	m ²		
d.2	DYWIDUAL-	102*70%	m ²	71.400	
	NA			RAZEM	71.400
11	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie scalające	m ²		
d.2	0212-01	123	m ²	123.000	
				RAZEM	123.000
12	KNR 19-01	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową	m ²		
d.2	1302-02	123	m ²	123.000	
				RAZEM	123.000
13	KNR-W 4-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub lupanego na zaprawie wapiennej skrzystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotności do 15 % i grub. 111 cm	otw.		
d.2	0635-06	1216	otw.	1216.000	
				RAZEM	1216.000